

FICHA TÉCNICA | Sistema Constructivo DLUX

Los edificios modulares PROMET DLUX están conformados por módulos fabricados con estándares internacionales de calidad, brindando un gran confort al usuario.

Principales Ventajas

- De rápida instalación
- Transportable
- Relocalizable
- Diseño versátil

Principales Usos

- Campamentos de Construcción y Operación para la gran minería.
- Alojamiento para Obreros, Supervisores y Gerentes
- Edificios Auxiliares tales como Comedores, Recreaciones y Oficinas.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (*)

Nombre del Sistema Constructivo	PROMET DLUX
Tipo de Construcción	Modular Transportable
Dimensiones	Hasta 14.00 x 3.60 mts, alto 2.80 mts
Cimentación	Bases de concreto empotradas en terreno, fijadas a los módulos con ángulos de anclaje de acero.
Estructura	Plataforma de piso, techo y columnas de perfiles de acero A-36, uniones soldadas, arenado y pintado con epóxico.
Acabado Exterior	Plancha prepintada sobre superficie de OSB, frisos metálicos.
Acabados Interiores	Plancha de yeso con acabado pintado o empapelado, aislamiento interior con lana de vidrio, molduras y accesorios de mdf, acabado de piso vinílico.
Puertas y Ventanas	Puertas exteriores forradas con plancha metálica, visor de vidrio, cierrapuertas y barra antipánico. Puertas interiores contraplacadas con cerradura de perilla Ventanas insuladas con vidrio doble, tipo termopanel.
Escaleras	Estructura con perfiles de acero A-36, arenado y pintado con epóxico, pasos con plancha estriada.
Sobretecho	Estructura con vigas y tijerales de madera, cobertura con plancha de acero prepintada, accesorios metálicos prepintados, canaletas y bajadas de lluvia.
Instalaciones Eléctricas	Instalaciones empotradas en paredes y techo, conductores NH-80 (cero halógeno). Luminarias tipo plafón en habitaciones, rectas en pasillos, circulares en sshh y braquet en ingresos. Salidas para cable/tv, extractores de aire, luces de emergencia y exit.
Instalaciones Sanitarias	Instalaciones empotradas en paredes y piso, tuberías de PVC y CPVC. Inodoros, lavatorios y urinarios de losa vitrificada, duchas de fibra vidrio, thermas. Grifería de lavatorios y ducha tipo mezcladora, accesorios sanitarios.
Mobiliario	Alojamientos: Camas y/o camarotes, colchones, veladores, closets y/o lockers. Edificios de servicio: muebles para oficinas, mobiliario recreativo y de gimnasio, muebles para comedores.
Equipamiento y Sistemas especiales	Calefacción o aire acondicionado en edificios. Sistema de detección de incendios. Equipamiento de cocina y lavandería.

(*) Especificaciones Referenciales, sujetas a modificaciones según condiciones particulares del proyecto.

IMÁGENES REFERENCIALES

PROMET PERÚ SAC

Av. Prolongación Arenales 665,
2do Piso, Miraflores, Lima, Perú
Teléfono: (51-1) 421 0762

www.promet.com.pe

IMÁGENES REFERENCIALES

